# КАТАЛОГ
# СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
# ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ»

| | Наименование и описание изделия | Изображение изделия | Стоимость руб./шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Траверса ТМ-2 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП с номинальным напряжением 6, 10 кВ в ненаселенной местности. Элемент обеспечивает одинарное крепление проводов СИП-3 и АС. Данная металлоконструкция может использоваться в качестве отходящего и приемного элемента РЛНД и трансформаторной подстанции.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовой серией 3.407.1-143 | | 2228 | Штыри выполняются из круга Ø22 мм, по требованию заказчика могут изготавливаться в соответствии с типовой серии |
| 2 | Траверса ТМ-3 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП с номинальным напряжением 6, 10 кВ в населённой местности, где необходимо двойное крепление провода АС, на стойке СВ.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовой серией 3.407.1-143 | | 4400 | Штыри выполняются из круга Ø22 мм, по требованию заказчика могут изготавливаться в соответствии с типовой серии |
| 3 | Траверса ТМ-63 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП, изолированным проводом СИП-3, с номинальным напряжением 6, 10 кВ в любой местности, | | 4300 | Штыри выполняются из круга Ø22 мм, по требованию заказчика могут |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | на стойке СВ. Используют в основном на промежуточные опоры под штыревые изоляторы.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовым проектом 27.0002-28 | | | изготавливаться в соответствии с типовым проектом |
| 4 | Траверса ТМ-65 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП , изолированным проводом СИП-3, с номинальным напряжением 6, 10 кВ в любой местности, на стойке СВ. Используют в основном на анкерные опоры под подвесные изоляторы.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовым проектом 27.0002-30 | | 3750 | |
| 5 | Траверса ТМ-66 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП , изолированным проводом СИП-3, с номинальным напряжением 6, 10 кВ в любой местности, на стойке СВ. Используют в качестве "обводного", в комплекте с траверсой ТМ-65, под штыревой и подвесной изолятор.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовым проектом 27.0002-31 | | 1140 | Штыри выполняются из круга Ø22 мм, по требованию заказчика могут изготавливаться в соответствии с типовым проектом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Траверса ТМ-68 - металлоконструкция, которая используется при прокладке ЛЭП , изолированным проводом СИП-3, с номинальным напряжением 6, 10 кВ в любой местности, на стойке СВ. Используют в основном на анкерные опоры под подвесные и штыревые изоляторы.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовым проектом 27.0002-33 | | 5572 | Штыри выполняются из круга Ø22 мм, по требованию заказчика могут изготавливаться в соответствии с типовым проектом |
| 7 | Кронштейн РА-1- металлоконструкция, которая используется для установки разъединителя (тип РЛНД), выполняемой при создании разъединительных пунктов воздушной ЛЭП 6,10 кВ, на стойке СВ.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовой серией 3.407.1-143 | | 2862 | Рама может выполняться сварной так и сборной, с использованием болтовых соединений |
| 8 | Кронштейн РА-5- металлоконструкция которая необходима для присоединения проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-5 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов | | 312 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | РА-5 и РА-1 осуществляется болтовым соединением.<br><br>Изготавливаем в соответствии с типовой серией 3.407.1-143 | | | |
| 9 | Кронштейн - металлоконструкция, которая используется для крепления светильников наружного освещения к опорам и стенам. | | от 2400 | Изготавливаем по техническому заданию заказчика, любых размеров и параметров. |
| 10 | Трубостойка-металлоконструкция, которая предназначена для выполнения перехода кабельной и (или) воздушной линии из здания и сооружения, в ЛЭП и крепиться к стене | | от 2900 | Изготавливаем по техническому заданию заказчика, любых размеров и параметров. |
| 11 | Крюк монтажный КМ-металлоконструкция, которая позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Окрашенные в антикоррозионную краску. | | 433 | Изготавливаем двух видов: обычные и усиленные, с использованием более толстого металла. |